Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imię i nazwisko zgłaszającego	Mirosława Sieczkowska
Adres	**Okręg: Nr 7** „Lotnisko-Węgrowo-Kobylanka" [redacted] **nia:**
Nr PESEL:	[redacted] **kt:** [redacted]

☒ **Zadanie okręgowe**	☐ **Zadanie ogólnomiejskie**

Nazwa zadania:

Oświetlenie placu z urządzeniami do Fitnessu

Opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu projektu i zamontowaniu 6 szt. słupów z lampami do oświetlenia placu, na którym usytuowane są urządzenia Fitness – siłownia plenerowa.

Lokalizacja

Oświetlenie ma być zamontowane na istniejącym placu z urządzeniami siłowni plenerowej przy ulicy Ikara na osiedlu Lotnisko. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, po rozmowie z kierownikiem osiedla wniosek uzyskał akceptację na realizację projektu. Szczegóły do opracowania w rozmowach ze służbami Miasta. W załączeniu mapka lokalizacji lamp oświetleniowych.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia terenu powinno powstać na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik do wniosku, opracowanego przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „Elektro-Remont" ul. Szenwalda 30 86-300 Grudziądz.
Przewidywana wartość robót na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi obecnie 50.102,06 zł brutto (z podatkiem VAT).

Uzasadnienie realizacji zadania

Teren, na którym zamontowane są urządzenia do Fitnesu znajduje się w centrum osiedla i służy wszystkim mieszkańcom osiedla. Wykonanie oświetlenia tego terenu rozwiąże dwa podstawowe problemy:

1. możliwość korzystania z tych urządzeń przez cały rok (okres jesień, zima, wiosna kiedy po południu jest szybko ciemno). Trzeba zaznaczyć, że istniejące oświetlenie uliczne w tym miejscu nie spełnia swojej roli i nie oświetla tego terenu.
2. W tej części osiedle jest już wyposażone w kamerę, jednak istniejące lampy uliczne nie zapewniają dostatecznego oświetlenia, aby wykorzystać kamery w celu zabezpieczenia urządzeń przed ich uszkodzeniem (wandalizm).

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):

1. Lista poparcia zadania
2. Kosztorys ofertowy
3. Mapka sytuacyjna

OŚWIADCZENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:

Sieluchowski Mirosława



...\ca5 infrastruktura 31.12.2013. 2015-04-16 08:23:16

Przesiębiorstwo Usługowo - Handlowe "
ELEKTRO-REMONT"

ul. Szenwalda 30, 86-300 Grudziądz

KOSZTORYS OFERTOWY - PROJEKT OBYWATELSKI

NAZWA INWESTYCJI	:	Wykonanie oświetlenia placu z urządzeniami do Fitnesu przy ul. Ikara oś. Lotnisko
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Ikara oś. Lotnisko
WYKONAWCA ROBÓT	:	P.U.H."Elektro-Remont"Stanisław Janik
ADRES WYKONAWCY	:	Szenwalda 30
BRANŻA	:	Roboty elektryczne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	40733.38 zł
Podatek VAT	:	9368.68 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	50102.06 zł

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto dwa i 06/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Elektro-Remont
Stanisław Janik
86-300 Grudziądz, ul. Szenwalda 30
tel./fax (0-56) 46-311-44
NIP 876-020-05-07

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		**Wykonanie projektu**				
1 d.1		Wykonanie projektu	szt	1	4600.00	4600.00

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		**Montaż słupów , kabli , opraw oświetleniowych**				
2 d.2	**KNNR 9 1001-03 analogia**	Montaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg	szt	6	2045.81	12274.85
3 d.2	**KNR-W 2-01 0701-02**	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	156	15.09	2353.28
4 d.2	**KNR 5-10 0103-01**	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	156	32.04	4997.66
5 d.2	**KNR-W 2-01 0704-02**	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	156	5.83	908.75
6 d.2	**KNNR 5 0706-01**	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	156	5.86	914.53
7 d.2	**KNR 5-10 1004-01**	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	9*6 = 54.000	8.80	475.34
8 d.2	**KNR 5-08 0508-04 analogia**	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną-przelotowych	szt.	6	1429.00	8573.99
9 d.2	**KNR 5-10 0710-02**	Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wysokości do 7 m - pas ochronny do wysokości 1 m	szt.	6	113.57	681.39
10 d.2	**KNR 5-10 0306-01**	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m	15	212.15	3182.26

Norma PRO Wersja 4 24a

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		**Pomiary**				
11 d.3	**KNR 4-03 1203-01**	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	5	34.16	170.78
12 d.3	**KNR 4-03 1205-05**	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	6	9.49	56.93

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Geodezja				
13 d.4		wytyczenie i obsł. geodezyjna	szt	1	1043.63	1043.63

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		**zakres prac wykonywany przez koncern Energa SA**				
14 d.5		Wyłączenie i dopuszczenie do prac	kpl.	1	250.00	250.00

Norma PRO Wersja 4 24a

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		**zajęcie pasa drogowego**				
15 d.6		zajęcie pasa drogowego	szt	1	250.00	250.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						40733.38
Podatek VAT						9368.68
Ogółem wartość kosztorysowa robót						50102.06

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto dwa i 06/100 zł

Norma PRO Wersja 4.24a

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
spółdzielnia wymiana słupów					
1		**Wykonanie projektu**			
1 d.1		Wykonanie projektu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		**Montaż słupów , kabli , opraw oświetleniowych**			
2 d.2	KNNR 9 1001-03 1) analogia	Montaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.2	KNR-W 2-01 0701-02 2)	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	156.000
4 d.2	KNR 5-10 0103-01 3)	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	156.000
5 d.2	KNR-W 2-01 0704-02 2)	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	156.000
6 d.2	KNNR 5 0706-01 1)	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	156.000
7 d.2	KNR 5-10 1004-01 3)	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew		
		9*6	m-1 przew	54.000	
				RAZEM	54.000
8 d.2	KNR 5-08 0508-04 4) analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną-przelotowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.2	KNR 5-10 0710-02 3)	Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wysokości do 7 m - pas ochronny do wysokości 1 m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.2	KNR 5-10 0306-01 3)	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3		**Pomiary**			
11 d.3	KNR 4-03 1203-01 5)	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.3	KNR 4-03 1205-05 5)	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
4		**Geodezja**			
13 d.4		wytyczenie i obsł. geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		**zakres prac wykonywany przez koncern Energa SA**			
14 d.5		Wyłączenie i dopuszczenie do prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		**zajęcie pasa drogowego**			
15 d.6		zajęcie pasa drogowego	szt		
		1	szt	1.000	

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
3	ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	295.8181	10.00	2958.18
2.	Geodezja	r-g	1.0000	550.00	550.00
				RAZEM	3508.18

Słownie: trzy tysiące pięćset osiem i 18/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	emalia olejno-żywiczna wodoodporna	dm^3	3.3000		3.3000	15.98	52.73					
2.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm^3	0.1248		0.1248	12.60	1.57					
3.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m^2	65.5200		65.5200	1.50	98.28					
4.	piasek	m^3	17.4720		17.4720	35.00	611.52					
5.	piasek do betonów	m^3	0.4380		0.4380	35.00	15.33					
6.	żwir do betonów	m^3	0.8820		0.8820	35.00	30.87					
7.	taśma izolacyjna Denso	m^2	0.0312		0.0312	8.55	0.27					
8.	rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o średnicy do 100 mm	m	15.6000		15.6000	71.35	1113.06					
9.	oprawy naświetlacze 150 W LED kompletne	kpl	6.0000		6.0000	1380.00	8280.00					
10.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	6.0000		6.0000	65.23	391.38					
11.	opaski kablowe OKi	szt.	15.6000		15.6000	0.11	1.72					
12.	YKY 3x2,5 mm2'	m	56.1600		56.1600	2.98	167.36					
13.	słupy stalowe kompletne z fundamentem 7 m	szt.	6.0000		6.0000	1685.00	10110.00					
14.	Wyłączenie i dopuszczenie do prac	szt	1.0000		1.0000	250.00	250.00					
15.	Wykonanie projektu	szt	1.0000		1.0000	4600.00	4600.00					
16.	kabel YKY 5x16 mm2	m	156.0000		156.0000	28.65	4469.40					
17.	zajęcie pasa drogowego	szt	1.0000		1.0000	250.00	250.00					
18.	materiały pomocnicze	zł					762.27					
						RAZEM	31205.76					

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięć i 76/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka	m-g	0.4800	45.00	21.60
2.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	6.8400	65.00	444.60
3.	dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	m-g	6.8400	54.00	369.36
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1.1562	45.00	52.03
5	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.5537	45.00	69.91
6	przyczepa dłużycowa	m-g	4.8000	6.32	30.34
7.	samochód samowyładowczy	m-g	2.4960	45.00	112.32
8.	podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-g	5.1600	80.00	412.80
				RAZEM	1512.96

Słownie: jeden tysiąc pięćset dwanaście i 96/100 zł

Zgoda zarządcy nieruchomości

Imię i nazwisko zgłaszającego	Mirosława Sieczkowska
Adres	**Okręg: Nr 7** **„Lotnisko-Węgrowo-Kobylanka"** **ia:**
Nr PESEL:	**takt:**

Typ zadania	
☒ **Zadanie okręgowe**	☐ **Zadanie ogólnomiejskie**

Nazwa zadania:
Oświetlenie placu z urządzeniami do Fitnessu

Wyrażamy wstępną zgodę na realizację zadania pn: „Oświetlenie placu z urządzeniami do Fitnessu" działka nr 21/628, obręb nr 118
Konieczne jest zawarcie szczegółowej umowy normującej stosunki stron wynikające z realizacji projektu.

(Data, czytelny podpis zarządcy nieruchomości i pieczęć jednostki)

***niewłaściwe skreślić**

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Wieczorek

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Lucjan Zubrzycki

29.04.2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Grudziądzu
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz